

Interessengemeinschaft historische Baumaschinen e.V.

Vorbemerkungen Neubau Sanitäranlagen IghB

Auftraggeber

Der Auftraggeber ist die Interessengemeinschaft historische Baumaschinen e.V., vertreten durch den geschäftsführenden Vorstand, dieser vertreten durch den Vorsitzenden Stefan Materna
Postanschrift: Robert-Koch-Str. 4, 68753 Waghäusel

Lage der Baustelle

Die Baustelle befindet sich in 68753 Waghäusel, Triebstraße 34b

Vertragsgrundlage

Grundlage des Vertrags ist das BGB in allen Teilen.

Gewährleistung

Die Gewährleistungsdauer beginnt mit dem Tag der Abnahme und beträgt fünf Jahre. Die Abnahme muß vor Ort mit beiden Parteien erfolgen. Fiktive Abnahme ist ausgeschlossen. Es muß ein schriftliches Abnahmeprotokoll erstellt werden.

Preisstellung und Abrechnung

Die Preise verstehen sich frei Baustelle als fix und fertige Leistungen. Nicht ausgeschriebene Nebenleistungen sind in die Einheitspreise zu kalkulieren.

Strom, Wasser- und Abwasser werden vom Auftraggeber kostenfrei beigestellt.

Gerüste bis 3,0m Arbeitshöhe sind in die Leistungen als Nebenleistungen einzukalkulieren.

Das Angebot muß den Netto-Betrag ausgewiesene MwSt. und Brutto-Betrag enthalten.

Abschlagsrechnung für nachgewiesene abgeschlossene Leistungen sind möglich.

Rechnungsschluß ist der 18. eines Monats. Rechnungen, welche bis zu diesem Datum prüfbar eingereicht sind können innerhalb 14 Tage bezahlt werden.

Die Schlußrechnungen müssen prüfbar aufgestellt werden.

Angebotsstellung

Die Angebotsstellung hat nach den Ausschreibungen der entsprechenden Gewerken zu erfolgen. Sondervorschläge für günstigere Ausführung sind erwünscht und als separates Angebot zu erarbeiten.

Vor Angebotsabgabe ist eine Ortsbesichtigung zwingend erforderlich. Diese wird bei der Vergabe berücksichtigt.

Angebotsabgabe schriftlich an:

Interessengemeinschaft historische Baumaschinen e.V.

c/o Stefan Materna

Robert-Koch-Str. 4

68753 Waghäusel

oder per mail an:

bau@ighb.de

Interessengemeinschaft historische Baumaschinen e.V.

Termine:

Veröffentlichung:	29.08.2022
Angebotsabgabe:	12.09.2022
Vergabe bis:	19.09.2022
Ausführungsbeginn:	07.11.2022
Ausführungsende:	30.11.2022



Leistungsverzeichnis Fliesenarbeiten

Die IghB plant den Neubau von Sanitärräumen. Dabei müssen die Räume entsprechend gefliest werden. Für alle Räume gilt:

Fußboden: Farbton dunkelgrau, Rutschhemmung R10, Ausführung nach Wahl des AN, Bemusterung muß vor Vertragsschluß erfolgen

Preis einschließlich Wand- und Türanschlüsse, incl. Verkleidung der Rohrleitungen mit Gipskartonwänden als Vorsatzschalung. Diese kann in den Abmessungen den Fliesengrößen angepasst werden, ist jedoch in der horizontalen Ausdehnung möglichst gering zu halten.

Wand: Farbton weiß, Ausführung nach Wahl des AN, Bemusterung muß vor Vertragsschluß erfolgen

Preis einschließlich Wasser/Abwasseranschlüsse, je Raum eine Steckdose und ein Lichtschalter

1. Umkleideraum 4,52 m x 2,99 m, Raumhöhe 2,50 m

- | | | | |
|------|-----------------|-------------------------|----------|
| 1.1. | Bodenfliesen | ca. 13,5 m ² | pauschal |
| 1.2. | Sockelseiten | ca. 10 lfm | pauschal |
| 1.3. | Vorsatzschalung | ca. 5,1 m | pauschal |

2. Putzraum 1,0 m x 2,91 m, Raumhöhe 2,50 m

- | | | | |
|------|--------------|-------------------------|----------|
| 2.1. | Bodenfliesen | ca. 2,91 m ² | pauschal |
|------|--------------|-------------------------|----------|

3. WC Herren 2,15 m x 1,61 m, Raumhöhe 2,50 m

- | | | | |
|------|-----------------|-------------------------|----------|
| 3.1. | Bodenfliesen | ca. 3,46 m ² | pauschal |
| 3.2. | Wandfliesen | ca. 18,8 m ² | pauschal |
| 3.3. | Vorsatzschalung | ca. 3,15m | pauschal |

4. WC Damen 1,57 m x 1,61 m, Raumhöhe 2,50 m

- | | | | |
|------|-----------------|-------------------------|----------|
| 4.1. | Bodenfliesen | ca. 2,53 m ² | pauschal |
| 4.2. | Wandfliesen | ca. 15,9 m ² | pauschal |
| 4.3. | Vorsatzschalung | ca. 1,57m | pauschal |

5. WC Behinderten/Dusche 2,66 m x 2,78 m, Raumhöhe 2,60m

- | | | | |
|------|-----------------|--|----------|
| 5.1. | Bodenfliesen | ca. 7,39 m ²
einschließlich Gefälle für begehbare Dusche und Anschluß an Entwässerung
Entwässerungsschiene wird beigestellt, Duscbereich mit Mosaikfliesen gefliest | pauschal |
| 5.2. | Wandfliesen | ca. 28,3 m ² | pauschal |
| 5.3. | Vorsatzschalung | ca. 2,66m | pauschal |

6. Herstellen von Leichtbauwänden

Ausführung als Trennwände zwischen den Toiletten und Duschbereich, Raumhöhe 2,5m

Tragkonstruktion aus verzinkten U-Profilen, 100mm als vertikale Ständer mit horizontaler Aussteifung.

Verstärkung im Bereich der Toiletten, Urinale und Waschbecken

Wärmedämmung aus Steinwolle-Dämmplatte Klasse A1

Beidseitig beplankt mit gegen Feuchtigkeit imprägnierte Gipskartonplatten 2x12,5mm zur Aufnahme der Fliesen

Die Montage der Leichtbauwände ist mit der Elektrofirma abzustimmen

6.1. Leichtbauwände ca. 20,75 m² pauschal

Gesamtsumme netto:

19% MwSt:

Gesamtsumme brutto:

